

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 小木港

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	80,957,889	
小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)			
	1式	29,555,002	
製作工			
	1式	29,555,002	
本体方塊(1)製作			
	1式	6,657,471	ルーフィング敷設 109.00m ² 、鋼製型枠組立組外 529.00m ² 、コンクリート打設 167.00m ³ 、練炭養生 71.00m ³
本体方塊(2)製作			
	1式	9,395,582	ルーフィング敷設 158.00m ² 、鋼製型枠組立組外 535.00m ² 、コンクリート打設 266.00m ³ 、練炭養生 266.00m ³
本体方塊(3)製作			
	1式	13,501,949	ルーフィング敷設 242.00m ² 、鋼製型枠組立組外 577.00m ² 、コンクリート打設 419.00m ³ 、練炭養生 419.00m ³
穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)			
	1式	51,402,887	
製作工			
	1式	51,385,561	
セルラーブロック(1)製作			
	1式	20,891,467	ルーフィング敷設 92.00m ² 、鋼製枠組足場架払 683.00m ² 、内足場架払 118.00m ² 、鉄筋加工組立 11,707.00kg、鉄筋加工組立 4,709.00kg、鋼製型枠組立組外 1,201.00m ² 、コンクリート打設 249.00m ³ 、練炭養生 249.00m ³
セルラーブロック(2)製作			
	1式	20,014,069	ルーフィング敷設 173.00m ² 、鋼製枠組足場架払 665.00m ² 、内足場架払 118.00m ² 、鉄筋加工組立 9,965.00kg、鉄筋加工組立 4,018.00kg、鋼製型枠組立組外 1,100.00m ² 、コンクリート打設 260.00m ³ 、練炭養生 260.00m ³
セルラーブロック(3)製作			
	1式	10,480,025	ルーフィング敷設 56.00m ² 、鋼製枠組足場架払 477.00m ² 、内足場架払 20.00m ² 、鉄筋加工組立 4,248.00kg、鉄筋加工組立 1,706.00kg、鋼製型枠組立組外 587.00m ² 、コンクリート打設 134.00m ³ 、練炭養生 134.00m ³
仮設工			
	1式	17,326	
安全対策			
	1式	17,326	交通誘導整理 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体外1件工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	80,957,889	
間接工事費	1式	27,404,821	
共通仮設費(計)	1式	6,094,417	
共通仮設費(積上)	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	5,359,412	
現場環境改善費	1式	566,705	
現場管理費	1式	21,310,404	
工事原価	1式	108,362,710	
一般管理費等	1式	18,333,945	
契約保証費	1式	43,345	
工事価格	1式	126,740,000	
予定工事価格	1式	126,740,000	