

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 金沢港

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,850,327	
防波堤	1式	105,850,327	
基礎工	1式	34,252,889	
洗掘防止工	1式	2,220,084	帆布敷設 747.00m ²
基礎捨石工	1式	32,032,805	捨石投入 1,175.00m ³ 、捨石荒均し 675.00m ² 、捨石投入 437.00m ³ 、捨石荒均し 349.00m ²
被覆工	1式	19,846,125	
被覆ブロック工	1式	19,846,125	被覆ブロック運搬据付 225.00個、被覆ブロック乱積 225.00個
消波工	1式	50,375,425	
消波ブロック工	1式	50,375,425	消波ブロック乱積 41.00個、消波ブロック乱積 161.00個
仮設工	1式	1,375,888	
仮設工	1式	1,358,562	敷鉄板設置・撤去 1,003.00m ² 、敷鉄板現場取卸し・積込み 1.00式、敷鉄板賃料 108.00枚
安全対策	1式	17,326	交通誘導警備員 1.00人

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 金沢港(大野地区)防波堤(西)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	105,850,327	
間接工事費	1式	58,095,803	
共通仮設費(計)	1式	25,706,510	
共通仮設費(積上)	1式	18,296,988	回航・えい航費、運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	6,753,250	
現場環境改善費	1式	656,272	
現場管理費	1式	32,389,293	
工事原価	1式	163,946,130	
一般管理費等	1式	26,278,292	
契約保証費	1式	65,578	
工事価格	1式	190,290,000	
予定工事価格	1式	190,290,000	