

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 小木港

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	68,738,495	
物揚場(-3.5m)			
	1式	68,738,495	
製作工			
	1式	68,721,169	
本体方塊(1)製作			ルーフィング敷設 252.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外 1,220.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 385.00m <sup>3</sup> 、 練炭養生 193.00m <sup>3</sup>
	1式	15,407,951	
本体方塊(2)製作			ルーフィング敷設 372.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外 1,262.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 627.00m <sup>3</sup> 、 練炭養生 627.00m <sup>3</sup>
	1式	22,150,981	
本体方塊(3)製作			ルーフィング敷設 558.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外 1,332.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 967.00m <sup>3</sup> 、 練炭養生 967.00m <sup>3</sup>
	1式	31,162,237	
仮設工			
	1式	17,326	
安全対策			交通誘導整理 1.00式
	1式	17,326	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 小木港(小木地区)物揚場(-3.5m)(災害復旧)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	68,738,495	
間接工事費	1式	23,558,954	
共通仮設費(計)	1式	5,330,560	
共通仮設費(積上)	1式	168,300	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,653,596	
現場環境改善費	1式	508,664	
現場管理費	1式	18,228,394	
工事原価	1式	92,297,449	
一般管理費等	1式	15,935,633	
契約保証費	1式	36,918	
工事価格	1式	108,270,000	
予定工事価格	1式	108,270,000	