

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 小松飛行場（小松空港）

件名 小松空港誘導路改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 小松空港誘導路改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
基本施設舗装	1式	46,455,116	
路面切削工	1式	9,267,078	
路面切削工	1式	9,267,078	1 舗装版切断 620.00m、2 路面切削(誘導路本体部) 3,800.00m ² 、3 路面切削(誘導路本体摺付け部) 92.00m ² 、 4 路面切削(誘導路ショルダー部) 797.00m ² 、5 路面切削(日々摺付け部) 115.00m ² 、 6 殻運搬処理 575.00m ³ 、7 処分費(t) 1,352.00t
空港舗装工	1式	36,889,962	
空港舗装工	1式	36,889,962	8 タックコート(新設面) 3,800.00m ² 、9 タックコート(既設面) 4,800.00m ² 、 10 基層(誘導路本体部) 3,800.00m ² 、11 表層(誘導路本体部、摺付け部) 3,890.00m ² 、 12 表層(誘導路ショルダー部) 647.00m ² 、13 表層(誘導路ショルダー部) 31.00m ² 、 14 表層(誘導路ショルダー部) 119.00m ² 、15 表層(日々摺付け部) 115.00m ² 、16 予備機材 1.00式、 17 成形目地材 46.00m
飛行場標識工	1式	298,076	
飛行場標識工	1式	298,076	18 マーキング(誘導路中心線標識) 25.00m ² 、19 マーキング(誘導路縁標識) 101.00m ² 、 20 マーキング(GPホールドライン標識) 16.00m ² 、21 仮設マーキング(誘導路中心線標識) 0.80m ² 、 22 仮設マーキング(誘導路縁標識) 3.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 小松空港誘導路改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	46,455,116	
間接工事費	1式	16,862,922	
共通仮設費(計)	1式	4,922,930	
共通仮設費(積上)	1式	438,400	運搬費
共通仮設費(率)	1式	3,858,108	
現場環境改善費	1式	626,422	
現場管理費	1式	11,939,992	
工事原価	1式	63,318,038	
一般管理費等	1式	11,346,889	
契約保証費	1式	25,073	
工事価格	1式	74,690,000	
予定工事価格	1式	74,690,000	