

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 七尾港

件名 令和8年度 七尾港（小島・寿町・府中地区）防波堤（災害復旧）改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 七尾港(小島・寿町・府中地区)防波堤(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	259,449,989	
【(小島地区)防波堤】	1式	66,147,376	
構造物撤去工	1式	20,052,020	
上部コンクリート撤去工	1式	5,577,232	構造物取壊し 127.00m ³ 、コンクリート殻陸上運搬 127.00m ³ 、コンクリート殻処分費 1.00式
ブロック撤去工	1式	14,474,788	直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 32.00個、直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 1.00個、 直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 32.00個、直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 32.00個、 直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 1.00個、直立消波ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 1.00個、 底版ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 32.00個、底版ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 1.00個
基礎工	1式	6,024,720	
基礎捨石工	1式	6,024,720	捨石本均し(水中) 260.00m ²
本体工	1式	16,341,312	
本体ブロック据付工	1式	16,341,312	直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 32.00個、直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 1.00個、 直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 32.00個、直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 32.00個、 直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 1.00個、直立消波ブロック撤去、据付(海上一連方式) 1.00個、 底版ブロック撤去、据付(海上一連方式) 32.00個、底版ブロック撤去、据付(海上一連方式) 1.00個
上部工	1式	23,729,324	
上部コンクリート工	1式	23,729,324	支保組立組外(重力式) 287.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 276.00m ² 、伸縮目地 22.00m ² 、 コンクリート運搬(自積バケット) 214.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 214.00m ³ 、 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 452.00孔、差筋材料費 296.00本、樹脂カプセル材料費 296.00本、 差筋材料費 156.00本、樹脂系アンカー注入 156.00本、樹脂系アンカー材料費 1.00式
【(寿町地区)防波堤】	1式	29,331,340	
構造物撤去工	1式	7,095,156	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 七尾港(小島・寿町・府中地区)防波堤(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
ブロック撤去工	1式	7,095,156	L型ブロック撤去、仮置(海上一連方式) 34.00個、被覆石撤去・仮置き 64.00m ³
基礎工	1式	12,814,116	
基礎捨石工	1式	12,814,116	捨石本均し(水中) 553.00m ²
本体工	1式	6,931,138	
本体ブロック据付工	1式	6,931,138	L型ブロック撤去、据付(海上一連方式) 34.00個
被覆・根固工	1式	2,490,930	
被覆工	1式	2,490,930	被覆石海中採取 64.00m ³ 、被覆石投入 49.00m ³ 、被覆均し(水中) 170.00m ²
【(府中地区)防波堤】	1式	163,971,273	
本体工	1式	44,001,948	
中詰工	1式	44,001,948	コンクリート削孔 120.00個所、水中コンクリート打設(ケーシング打設) 882.00m ³
上部工	1式	119,969,325	
上部コンクリート工	1式	119,969,325	支保組立組外(重力式) 1,232.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 1,905.00m ² 、伸縮目地 379.00m ² 、 コンクリート運搬(台船バケット) 979.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 979.00m ³ 、 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 4,200.00孔、差筋材料費 4,200.00本、樹脂カプセル材料費 4,200.00本

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 七尾港(小島・寿町・府中地区)防波堤(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	259,449,989	
間接工事費	1式	104,588,934	
共通仮設費(計)	1式	34,082,444	
共通仮設費(積上)	1式	11,018,596	回航・えい航費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,949,469	
現場環境改善費	1式	1,114,379	
現場管理費	1式	70,506,490	
工事原価	1式	364,038,923	
一般管理費等	1式	56,095,462	
契約保証費	1式	145,615	
工事価格	1式	420,280,000	
予定工事価格	1式	420,280,000	