

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 穴水港

件名 令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	270,386,291	
物揚場(-4.0m)〔C-6-11・C-6-12(1)〕	1式	220,088,284	
構造物撤去工	1式	96,812,150	
撤去工	1式	96,812,150	コンクリート切断 175.00m ² 、水中酸素アーク切断 94.00m、ブロック撤去(1スイング内) 50.00個、水中酸素アーク切断 47.00m、水中酸素アーク切断 47.00m、ブロック撤去(1スイング内) 25.00本、ブロック撤去(1スイング内) 25.00本、構造物取壊し 710.00m ³ 、水中酸素アーク切断 145.00m、構造物取壊し 102.00m ³ 、係船柱(曲柱)撤去 9.00基、防舷材撤去 25.00基、車止撤去 80.00m、縁金物撤去 100.00m、殻運搬 812.00m ³ 、殻処分 1,989.00 t
本体工	1式	114,855,109	
鋼杭工	1式	61,550,452	鋼管杭材料 20.00本、鋼杭荷卸・積込 20.00本、リブプレート材料 160.00枚、すみ肉溶接 96.00m、鋼管頭部切断 46.00m、鋼杭運搬 20.00本、鋼管杭打設 20.00本、鋼管杭材料 20.00本、鋼杭荷卸・積込 20.00本、リブプレート材料 160.00枚、すみ肉溶接 96.00m、鋼管頭部切断 46.00m、鋼杭運搬 20.00本、鋼管杭打設 20.00本
鋼矢板工	1式	40,898,949	鋼矢板材料 111.00枚、鋼矢板荷卸・積込 111.00枚・本、鋼矢板運搬 111.00枚・本、鋼矢板打設 111.00枚・本
控工	1式	12,405,708	鋼管杭(控え杭)材料 28.00本、鋼杭荷卸し 28.00本、鋼杭運搬 28.00本、鋼管杭打設 28.00本、タイロッド取付 28.00組
上部工	1式	8,421,025	
上部コンクリート工(控え)	1式	4,028,395	捨コンクリート 13.00m ³ 、コンクリート打設 110.00m ³
上部コンクリート工(矢板部)	1式	4,392,630	コンクリート打設 135.00m ³
物揚場(-4.0m)〔C-6-12(2)・C-6-12(3)〕	1式	38,686,411	
構造物撤去工	1式	5,933,049	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
撤去工	1式	5,933,049	舗装版破碎 449.00m ² 、掘削 136.00m ³ 、土砂等運搬 136.00m ³ 、整地 136.00m ³ 、 構造物とりこわし 60.00m ³ 、防砂シート撤去 266.00m ² 、掘削 362.00m ³ 、土砂等運搬 362.00m ³ 、 整地 362.00m ³ 、防砂目地板撤去 5.00m、係船柱(曲柱)撤去 4.00基、防舷材撤去 12.00基、梯子撤去 1.00基、 車止め撤去 40.00m、縁金物撤去 50.00m、殻運搬 90.00m ³ 、殻運搬 60.00m ³ 、殻処分 345.00 t、 掘削 3,336.00m ³ 、土砂等運搬 3,336.00m ³ 、整地 3,336.00m ³
基礎工	1式	1,717,960	
基礎捨石工	1式	1,717,960	捨石投入 65.00m ³ 、捨石荒均し(水中) 140.00m ²
被覆・根固工	1式	6,398,803	
被覆石工	1式	6,398,803	被覆石投入 89.00m ³ 、被覆石均し(水中) 315.00m ²
上部工	1式	3,645,402	
上部コンクリート工	1式	3,645,402	支保組立組外(重力式) 40.00m、コンクリート打設(陸上) 103.00m ³ 、伸縮目地 3.00m ²
付属工	1式	3,353,860	
係船柱工	1式	629,888	係船曲柱取付 3.00基、架台取付 3.00基、係船柱塗装 1.00m ²
防舷材工	1式	780,460	埋込栓取付 10.00基、防舷材取付 10.00基、埋込栓取付 1.00基、梯子取付 1.00基
車止・縁金物工	1式	1,943,512	車止取付 32.00m、縁金物取付 40.00m
裏込・裏埋工	1式	878,816	
裏埋工	1式	878,816	防砂シート敷設 232.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
地盤改良工	1式	13,296,653	
固化工	1式	13,296,653	中層混合処理 475.00m ³ 、事前混合処理 987.00m ³ 、試運転調整 1.00式、事前混合処理設備組立・解体 1.00基、工法使用料 1.00式、積込(ルーズ) 987.00m ³ 、土砂等運搬 987.00m ³ 、埋戻し 987.00m ³
舗装工	1式	3,461,868	
コンクリート舗装工	1式	3,461,868	積込(ルーズ) 117.00m ³ 、土砂等運搬 117.00m ³ 、路盤材敷均し転圧 352.00m ² 、大型機械舗設 352.00m ²
物揚場(-4.0m) [C-6-13(1)・C-6-13(2)]	1式	11,611,596	
構造物撤去工	1式	11,611,596	
撤去工	1式	11,611,596	舗装版破碎 668.00m ² 、掘削 198.00m ³ 、土砂等運搬 198.00m ³ 、整地 198.00m ³ 、構造物取壊し 12.00m ³ 、掘削 6.00m ³ 、土砂等運搬 6.00m ³ 、構造物取壊し 120.00m ³ 、石材撤去 161.00m ³ 、防砂シート撤去 604.00m ² 、掘削 1,256.00m ³ 、土砂等運搬 1,256.00m ³ 、整地 1,256.00m ³ 、防砂目地板撤去 91.00m、係船曲柱撤去 7.00基、防舷材撤去 19.00基、梯子撤去 1.00基、車止め撤去 85.00m、縁金物撤去 106.00m、殻運搬 134.00m ³ 、殻運搬 132.00m ³ 、処分費 612.00t、掘削 2,547.00m ³ 、土砂等運搬 2,547.00m ³ 、整地 2,547.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 穴水港(川島地区)物揚場(-4.0m)(災害復旧)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	270,386,291	
間接工事費	1式	88,833,295	
共通仮設費(計)	1式	22,292,360	
共通仮設費(積上)	1式	10,095,002	回航・えい航費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	11,058,799	
現場環境改善費	1式	1,138,559	
現場管理費	1式	66,540,935	
工事原価	1式	359,219,586	
一般管理費等	1式	51,466,752	
契約保証費	1式	143,662	
工事価格	1式	410,830,000	
予定工事価格	1式	410,830,000	